

## Przedmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
<b>Instalacja systemu CCTV</b>				
1	KNR 0508 0210-0200	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, łączny przekrój żył do 12cu,20al mm <sup>2</sup> , podłoże różne od betonu Przewód UTP 4x2x0,5 kat 5e	300	m.
2	KNR AL. 010503-0100	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej Kamera IP Easy Lite 4MP, bullet, obiektyw 2.8-12mm, motozoom, IR 50m	10	szt.
3	KNR AL01 0501-0100	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej Kamera IP ColorVu Lite 4MP, kopułka, obiektyw 2.8mm, światło białe 30m	2	szt.
4	KNR 5-06 0709-04	Montaż wtyków 8-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie wtyku RJ45 przy kamerze	41	szt.
5	KNR AL01 0501-0100	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej Switch PoE 4x 10/100Mbps, extender XPOE-4-11A-HS	6	szt.
6	KNR 0508 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek natynkowych	12	szt.
7	KNR 0510 0303-0100	Układanie rur ochronnych z pcw	100	m.
8	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane - listwa PCV 25x16	100	m.
9	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV	1	szt.
10	KNR AT-14 0110-12	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg	6	szt.
11	Analiza własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	1	szt.
12	Analiza własna	Programowanie rejestratora, urządzeń aktywnych oraz uruchomienie nowych elementów systemu	1	szt.
13	Analiza własna	Roboty nieprzewidziane	1	szt.
14	KNR 0508 0210-0200	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, łączny przekrój żył do 12cu,20al mm <sup>2</sup> , podłoże różne od betonu Przewód YDY 3x2,5	100	m.